

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення

та очікуваної вартості предмета закупівлі

(на виконання вимог п. 4¹ постанови Кабінету Міністрів України №710 із змінами)

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Пришибський ліцей Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області, Україна, 64223, Україна, Харківська обл., с. Пришиб, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 70/2; код за ЄДРПОУ – 25457717;

категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

Капітальний ремонт (з усуненням аварійного стану) будівлі літ. «А-2» Пришибський ліцей Донецької селищної ради Ізюмського району, Харківської області за адресою: вул. Данилевського, 70/2, селище Пришиб, Ізюмського району, Харківської області

Очікувана вартість предмета закупівлі: 8 563 447,00 UAH з ПДВ

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Коди ДК 021:2015, КЕКВ, розмір бюджетного асигнування/орієнтовна вартість закупівлі

№ з/п	Код ДК 021:2015	КЕКВ	Розмір бюджетного асигнування за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі
1.	ДК021-2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	КЕКВ: 3132 — Капітальний ремонт інших об'єктів	8563447 UAH

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: відповідно до прорахунків згідно з розробленою проектно-кошторисною документацією та зведеним кошторисним розрахунком

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ВІДОМОСТІ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

№	Найменування робіт і витрат*	Одиниця виміру	Кількість
Корпус старших класів			
Покриття			
1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	0,3
2	Утеплення покриттів керамзитом (розбирання шару керамзиту на плитах перекриття) (Демонтаж)	1 м3 утеплювача	13,5
3	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100 м2 покрівлі	0,21
4	Розбирання цементної стяжки	100 м2 покриття	0,21
5	Демонтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м2 (плити перекриття ПК 70-12-8- 4шт.) (Демонтаж)	100 шт плит	0,04
6	Демонтаж в цегляних і блочних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2 (плити ПБК 27-12-5а - 2шт.) (Демонтаж)	100 шт збірних конструкцій	0,02
7	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м2	100 шт плит	0,04
8	Панелі перекриття з/б марки ПК70.12-8	шт	4,0
9	Установлення в цегляних і блочних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2	100 штук збірних конструкцій	0,02
10	Балконні плити залізобетонні марки ПБК27.12-5А серія 1.137.1-9 вип.1	Шт	2,0
11	Утеплення покриттів керамзитом	1 м3 утеплювача	13,5
12	Монтаж каркаса для підшивання покрівлі	1т	2,045
13	Сталь кутова 100x100мм	Т	1,991
14	Сталь штабова 40x4 мм	Т	0,054
15	Анкер розпирний 150x6	Шт	145,0
16	Улаштування підшивки покрівлі сайдингом по металевому каркасу	100 м2 підшивки	1,16
17	Сайдинг фасадний 116 1.05	М2	121,8
18	Профіль фінішний до сайдингу 3,66мм	Шт	79,0
19	Конструкції з цегли. Мурування стін прямих і каналів	1 м3 мурування	3,0

20	Улаштування ковпаків над шахтами вентиляційних каналів	1 колпак	14,0
21	Кришка вентиляційна зі сталі оцинк. 800x400мм	шт	14,0
22	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100 м2	8,5
23	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (додавати до 20см)	100 м2	8,5
24	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки(мембрана ПВХ)	100 м2	8,5
25	Гвинти самонарізні 100мм для мембрани (8,5)*400,0	Шт	3.400.0
26	Шайби тарільчасті (8.5)*400,0	шт	3.400.0
27	Дюбель для покрівлі (8,5)*400.0	100шт	3.400.0
28	Геотекстиль (8,5)*115,0	м2	977,5
29	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм (8.5) 114,0	м2	969,0
30	Улаштування з листової сталі карнизних відливів	100м	0,86
31	Відлив для покрівлі	Шт	86.0
32	Улаштування з листової сталі парпетів	100м	0,28
33	Парпет зі сталі листової оцинкованої, ширина 500мм	м	28,0
34	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,86
35	Жолоб ПВХ 100мм	м	86,0
36	Муфта жолоба, діам. 100мм	шт	35,0
37	Воронка жолоба, діам. 100мм	шт	3,0
38	Заглушка жолоба ПВХ діам. 100 мм	шт	4,0
39	Кронштейн жолоба з кріпленням	шт	60,0
40	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,28
41	Труби водосточні ПВХ діам. 90	м	28,0
42	Хомут труби з кріпленням	шт	14,0
Оздоблювальні роботи (приміщення 2 поверху, коридори)			
Стелі			
43	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100 м2	7,5
44	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	Поверхні, що очищується	7.5
45	Установлення вентиляційних ґрат	100м2 поверхні фарбування	15
46	ґрати вентиляційні ВЕНТС	100 шт ґрат	0,14
	Стіни	Шт	14,0
47	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2 поверхні, що очищується	2,5
48	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2 поверхні фарбування	2,5
49	Монтаж світильників накладних світлодіодних	100 шт	0,2
50	Світильник накладний світлодіодний 600x600мм	шт	20,0
Підлоги			
51	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2 покриття	1,5
52	Розбирання лаг з дощок і брусків	100 м2 основи	1,5
53	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію 150*0.15	1 м3 ізоляції	22,5
54	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100м2 стяжки	1,5
55	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (додавати до 150мм)	100м2 стяжки	1,5
56	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2 покриття	3,5
Прорізи			
57	Установлення пластикових підвіконних дощок	100 м підвіконної дошки	0,57

58	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	0,57
59	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100 м2 поверхні опорядження	0.4845
60	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	0.4845
61	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100 м2 поверхні оздоблення	194,0
62	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,4845
Опалення (приміщення 2 поверху, коридори)			
63	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0.3
64	Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	1,64
65	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м трубопроводу	1,64
66	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм (вузли)	М	164,0
67	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (30 2.24)/100	100кВт радіаторів	0,672
68	Радіатори Коррадо 600x1000 тип 22	шт	30,0
Оздоблювальні роботи (1 поверх)			
Стелі			
69	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100 м2 поверхні, що очищується	0,75
70	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,75
71	Установлення вентиляційних ґрат	100 шт ґрат	0,12
72	ґрати вентиляційні ВЕНТС	шт	12,0
Стіни			
73	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2 поверхні, що очищується	0,35
74	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,35
Прорізи			
75	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м підвіконної дошки	0,45
76	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	0.45
77	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100 м2 поверхні опорядження	0,3825
78	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	М	153,0
79	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100 м2 поверхні оздоблення	0.3825
80	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,3825
Опалення (1 поверх)			
81	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,3
82	Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	1,5
83	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м трубопроводу	1,5
84	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5.4 мм (вузли)	м	150,0
85	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (30*2.24)/100	100кВт радіаторів	0,672

86	Радіатори Коррадо 600x1000 тип 22	шт	30,0
	Інші роботи		
87	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	5,6
88	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	Т	5,6
	Центральний вхід (перехід) і корпус молодших класів		
Покриття			
1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	9,06
2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (додавати до 20см)	100м2	9,06
3	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки (мембрана ПВХ)	100м2	9,06
4	Гвинти самонарізні 100мм для мембрани (9,06)*400,0	шт	3 624,0
5	Шайби тарільчасті (9,06)*400,0	шт	3 624,0
6	Дюбель для покрівлі (9,06)*400,0	100шт	3,624,0
7	Геотекстиль (9,06)*115,0	м2	1 041,9
8	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм (9,06)*114,0	м2	1 032,84
9	Монтаж каркаса для підшивання покрівлі	1т	2,363
10	Сталь кутова 100x100мм	Т	2,3
11	Сталь штабова 40x4 мм	Т	0,063
12	Анкер розпирний 150x6	шт	168,0
13	Улаштування підшивки покрівлі сайдингом по металевому каркасу	100 м2підшивки	1,35
14	Сайдинг фасадний 135*1.05	м2	141,75
15	Профіль фінішний до сайдингу 3,66мм	шт	92,0
16	Конструкції з цегли. Мурування стін прямих і каналів	1 м3 мурування	3,0
17	Улаштування ковпаків над шахтами вентиляційних каналів	1 колпак	14,0
18	Кришка вентиляційна зі сталі оцинк. 800x400мм	шт	14,0
19	Улаштування з листової сталі карнизних відливів	100м	1,15
20	Відлив для покрівлі	шт	115,0
21	Улаштування з листової сталі парпетів	100м	0,32
22	Парпет зі сталі листової оцинкованої, ширина 500мм	М	32,0
23	Улаштування жолобів підвісних	100м	1,15
24	Жолоб ПВХ 100мм	М	115,0
25	Муфта жолоба, діам. 100мм	шт	46,0
26	Воронка жолоба, діам. 100мм	шт	3,0
27	Заглушка жолоба ПВХ діам. 100 мм	шт	4,0
28	Кронштейн жолоба з кріпленням	шт	58,0
29	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,28
30	Труби водостічні ПВХ діам. 90	М	28,0
31	Хомут труби з кріпленням	шт	14,0
Оздоблювальні роботи (кабінет методиста, центральний вхід та перехід)			
Стіни			
32	Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь	1 м2	50,0
33	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3 кладки	2,0
34	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100 м2 поверхні штукатурення	0,5
35	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100 м2 поверхні оздоблення	0,5
36	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,5
37	Монтаж світильників накладних світлодіодних	100шт	0,04
38	Світильник накладний світлодіодний 600x600мм	шт	4,0
39	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,05
40	Розетка утепленого типу	шт	5,0
Прорізи			

41	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м підвіконної дошки	0,075
42	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	0,075
43	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100 м2 поверхні опорядження	0,065
44	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	М	26,0
45	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100 м2 поверхні оздоблення	0.065
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,065
47	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	1,0
48	Блоки дверні міжкімнатні 2,05x0,9м	шт	1,0
Опалення			
49	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,02
50	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (2*2.24)/100	100кВт радіаторів	0,0448
51	Радіатори Коррадо 600x1000 тип 22	шт	2,0
Оздоблювальні роботи (центральный вхід та перехід)			
Стіни			
52	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2 поверхні, що очищується поверхні	0,7
53	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2 фарбування	0,7
Прорізи			
54	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м підвіконної дошки	0,105
55	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	0,105
56	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100 м2 поверхні опорядження	0.09
57	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	М	36,0
58	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	100 м2 поверхні оздоблення	0,09
59	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,09
Опалення			
60	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,07
61	Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,25
62	Прокладання трубопроводу опалення в груб поліетиленових (поліпропіленовиха напірних діаметром 32 мм	100м трубопроводу	0.25
63	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм (вузли)	м	0.25
64	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (7 2.24)/100	100кВт радіаторів	0,1568
65	Радіатори Коррадо 600x1000 тип 22	шт	7,0
Інші роботи			

66	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	0,5
67	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,5
Їдальня. Актівий та спортивний зал			
Покриття			
1	Монтаж каркаса для підшивання покрівлі	1т	0,454
2	Сталь кутова 100х100мм	т	0,454
3	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,012
4	Анкер розпирний 150х6	шт	33,0
5	Улаштування підшивки покрівлі сайдингом по металевому каркасу	100м2 підшивки	0,26
6	Сайдинг фасадний 26 1.05	м2	27,3
7	Профіль фінішний до сайдингу 3,66мм	шт	64,0
8	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	6,3
9	На кожні 5мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (додавати до 20 см)	100м2	6,3
10	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки (мембрана ПВХ)	100м2	6,3
11	Гвинти самонарізні 100мм для мембрани (6,3)*400,0	шт	2 520,0
12	Шайби тарільчасті (6.3) 400,0	шт	2 520,0
13	Дюбель для покрівлі (6,3) 400,0	100шт	2 520,0
14	Геотекстиль (6,3) 115,0	м2	724,5
15	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм (6,3) 114,0	м2	718,2
16	Улаштування з листової сталі карнизних відливів	100м	0,86
17	Відлив для покрівлі	шт	86,0
18	Улаштування з листової сталі парапетів	100м	0,28
19	Парапет зі сталі листової оцинкованої, ширина 500мм	М	28,0
20	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,86
21	Жолоб ПВХ 100мм	М	86,0
22	Муфта жолоба, діам. 100мм	шт	35,0
23	Воронка жолоба, діам. 100мм	шт	3,0
24	Заглушка жолоба ПВХ діам. 100 мм	шт	4,0
25	Кронштейн жолоба з кріпленням	шт	60,0
26	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,28
27	Труби водостічні ПВХ діам. 90	М	28,0
28	Хомут труби з кріпленням	шт	14,0
Оздоблювальні роботи (їдальня, спортивний і актовий зал)			
Стелі			
29	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100 м2 поверхні, що очищується	0,2
30	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,2
Стіни			
31	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	Т	0,15
32	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3 кладки	4,5
33	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін (одношарове штукатурення]. товщина шару 10 мм	00 м2 поверхні штукатурення	0,3
34	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100 м2 поверхні оздоблення	0,3
35	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,2
36	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,1

Прорізи			
37	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м підвіконної дошки	0,435
38	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	0,435
39	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100 м2 поверхні опорядження	0,365
40	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	146,0
41	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100 м2 поверхні оздоблення	0,365
42	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,365
43	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1 м2 до 1,5 м2	1 ґрати	1,0
44	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,1947
45	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,05
46	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах (двері виходу з спортзалу 2,5х1,6м) аповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах (двері виходу з спортзалу 2,5х1,6м)	100 м2 прорізів	0,04
47	Блоки дверні з металлопластику 2,5х1,6м ((2.5 1.6)/100) 100,0	м2	4,0
48	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах (двері головного входу 3,5х2,5м)	100 м2 прорізів	0,0875
49	Блоки дверні вхідні з металлопластику з фрамугами 3,5х2,5м	м2	8,75
50	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 (ідальня)	100 м2 прорізів	0,021
51	Блоки дверні дерев'яні 2,1х1,0м в комплекті (0,021)*100,0	м2	2,1
52	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,0672
53	Блоки дверні металеві утеплені 2,1х1,0м	м2	2,1
54	Блоки дверні металеві утеплені 2,1х1,1м 2.1*1.1*2	м2	
Водопровід			
55	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,6
56	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м трубопроводу	0,6
57	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм (вузли)	М	60,0
58	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м трубопроводу	0.6
Рампа			
59	Відбивання шару бетонного (Демонтаж)	1 м3 підстильного шару	1.25
60	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	25.0

61	Відновлення металоконструкцій козирька вагою до 0,5 т	1т	0,3
62	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа козирьком	100м2 покриття	0,045
63	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	Т	0,0005
64	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	Т	0,0003
65	Листи профільовані покрівельні 4.5 1.15	м2	5,175
Інші роботи			
66	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	1,6
67	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	Т	1,6
Благоустрій			
Центральний вхід			
Навіс над центральним входом			
1	Відновлення металоконструкцій козирька вагою до 0,5 т	1т	0,5
2	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа козирьком	100м2	0,12
3	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	Т	0,0012
4	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	Т	0,0008
5	Листи профільовані покрівельні 12*1.15	м2	13,8
6	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,1
7	Жолоб ПВХ 100мм	м	10,0
8	Муфта жолоба, діам. 100мм	шт	1,0
9	Воронка жолоба, діам. 100мм	шт	2,0
10	Заглушка жолоба ПВХ діам. 100 мм	шт	2,0
11	Кронштейн жолоба з кріпленням	шт	5,0
12	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,08
13	Труби водостічні ПВХ діам. 90	м	8,0
14	Хомут труби з кріпленням	шт	4,0
Покриття ганку			
15	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м3 конструкцій	1,0
16	Розбирання плитки тротуарної (Демонтаж)	100 м2 покриття	0,2
17	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100 м2 покриття	2,2
18	Плитка тротуарна 300x300мм 220 1.01	м2	222,2
19	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)	1 м різа	16,0
Вимощення			
20	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2 вимощення	365
21	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	3,65
22	Плитка тротуарна 300x300мм (3,65) 102,0	м2	372,3
Підвал			
23	Відновлення металоконструкцій козирька вагою до 0,5 т	1т	0,5
24	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа козирьком	100м2 покриття	0.12
25	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	Т	0,0012
26	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	Т	0.0008
27	Листи профільовані покрівельні	М2	13,8

	12 1.15		
28	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями (вхід в підвал)	1 м3 кладки	1,0
29	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін (одношарове штукатурення), товщина шару 10 мм	100 м2 поверхні штукатурення	0,25
30	Ремонт бетонних східців	100 східців	0,08
31	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] № 5 з вивірянням і закріпленням розміром 500х300 мм	00 східців	5,0
32	Ґрати регульовальні, марка РР-5, розмір 500х300 мм	шт	5,0
	Вхід в старшу та молодшу школу		
33	Відновлення металоконструкцій козирька вагою до 0,5 т	Т	0,6
34	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа козирьком	100м2 покриття	0,09
35	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	Т	0,09
36	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевих настилу та різноманітних листових деталей	Т	0.0009
37	Листи профільовані покрівельні 9*1.15	м2	0,0006
38	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	10,35
39	Світильник фасадний світлодіодний	шт	0,04
40	Ремонт бетонних східців ганку молодшої школи	100 східців	4,0
41	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (ганок молодшої школи)	1 м2 поверхні облицювання	0,04
42	Плитки для підлоги морозостійка для зовнішніх робіт 300х300мм (0.07)*102.0	м2	7,0
43	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформування полімерцементного розчину; поверхня горизонтальна (східці з майданчиками)	м3	7,14
44	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформування полімерцементного розчину; поверхня горизонтальна (2-й евакуаційний вихід)	м3	1,1
45	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (2-й евакуаційний вихід)	100 м2 покриття	0,5
46	Плитки для підлоги морозостійка для зовнішніх робіт 300х300мм (0.09)*102.0	м2	0,09
Доріжка до молодшої школи			
47	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3 ґрунту	9,18
48	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребрика	0,3
49	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74 (80,0)*1,0	шт	80,0
50	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (80*0.15)/100	100 м3 матеріалу основи	80,0
51	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з суміші цементно-піщаної (80*0.1)/100	100 м3 матеріалу основи	0,12
52	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100 м2 покриття	0,08
53	Плитка тротуарна 300х300мм 80*1.01	м2	0,8
54	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1 м різа	80,8

55	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1(розрівнювання ґрунту)	100 м ³ ґрунту	0,3
Пандус			
56	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м. група ґрунту 2	1 м ³ ґрунту	1,5
57	Планування площі ручним способом, група ґрунту 1	1000 м ² спланованої площі	0.0015
58	Улаштування пандуса	100м ³ Бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,05
59	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,138
60	Труби проф. 60x40x2 мм 18 1,032	М	18,576
61	Труби проф. 50x30x2 мм 26 1,032	М	26,832
62	Труби проф. 30x20x2мм 18*1,032	М	18,576
63	Монтаж металокопункцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,138
64	Заливка контура пандуса	100м ³ бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,005
65	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (розрівнювання ґрунту)	100 м ³ ґрунту	0,015
Інші роботи			
66	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³	100 т сміття	1,6023
67	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	160.23

Орієнтовний перелік матеріалів:

№	Найменування*	Одиниця виміру	Кількість
1	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 1"-35 мм товщиною 6 мм	м	61,32
2	Анкер розпірний 150x6 [271,64 грн/т * 0,00002 т]	шт	346,0
3	Анкерні деталі із прямих або [275,38 грн/т * 1,0 т] гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбам та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0024
4	Балконні плити залізобетонні марки ПБК27.12-5А серія 1.137.1-9 вип. 1 [235,11 грн/т * 0,975 т]	шматок	2,0
5	Блоки дверні входні з металопластику з фрамугами 3,5x2,5м [369,17 грн/т * 0,052 т]	М2	8,75
6	Блоки дверні дерев'яні 2,1x1,0м В комплекті [369,17 грн/т * 0,045 т]	М2	2,1
7	Блоки дверні з металопластику 2,5x1,6м [369,17 грн/т * 0,052 т]	М2	4,0
8	Блоки дверні міжкімнатні 2,05x0,9м [369,17 грн/т * 0,101 т]	шматок	1,0
9	Блоки дверні металеві утеплені 2,1x1,0м [369,17 грн/т * 0,038 т]	М2	2,1
10	Блоки дверні металеві утеплені 2,1x1,1м [369,17 грн/т * 0,038 т]	М2	4,62
11	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,02513

	[271,64 грн/т * 1,12 т]		
12	Бруски обрған з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини. товщина 32-70 мм, 111 сорт [381,18 грн/т* 0,61 т	М3	0.9855
13	Бруски обрізні з хвойних порід. довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, 11 сорт [381,18 грн/т* 0,61 т]	М3	0.001
14	Будівельне сміття	Т	167.9182
15	Відлив для покрівлі 1340,70 грн/т * 0,00065 т]	шт	287,0
16	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 [[472,72 грн/т* 1,0 т)	Т	0.15844
17	Вода	М3	88.95545
18	Водний розчин нітрата та карбоната натрію [472,72 грн/т*1,2т)	М3	1.03555
19	Воронка жолоба, діам. 100мм [756,44 грн/т* 0,0002 т)	шт	11.0
20	Гіпсові в'язучі Г-3 [472,72 грн/т * 1,01 т]	Т	0.03363
21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А- 11, діаметр 12 мм [275,38 грн/т * 1,0 т)	Т	0,00279
22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А- III, діаметр 10 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	Т	0,405
23	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм [314,82 грн/т * 1,12 т	Т	0.0004
24	Гвинти самонарізні 100мм для мембрани [271,64 грн/т * 0,00002 т)	шт	9 544.0
25	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучіх конструкцій [271,64 грн/т * 1,111]	Т	0,0038
26	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 [271,64 грн/г*1,11)	Т	0.00023
27	Геотекстиль [481,30 грн/т * 0,00026 т]	М2	2 743.9
28	Гравій керамзитовий фракції 10- 20 мм, марка М200 [459,63 грн/т* 0,2 т)	М3	24.75
29	Гравій керамзитовий фракції 20- 40 мм, марка М400 [459,63 грн/т * 0,4 т)	М3	13,905
30	Грати вентиляційні ВЕНТС [472,72 грн/т* 0,00125 т)	шт	26.0
31	Грати жалюзійні мет. 1,2x1,0м [349,07 грн/т* 0,008 т)	шт	1,0
32	Грати регульовальні марки РР-5 розміром 500x300 мм [349,07 грн* 0,0037]	шт	5,0
33	Грунтовки масляні готові до нанесення [[472,72 грн/т* 1)	т	0,00075
34	Дошки хвойних порід необрізні довжиною 2-3,75 м, всі ширини, товщиною 32, 40 мм. IV сорт [381,18 грн/т* 0,61 т]	М3	0,06348
35	Дошки обрізні хвойних порід довжиною 4-6,5 м, шириною 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т)	М3	0,00168
36	Дошки обрізні хвойних порід довжиною 4-6,5 м, шириною 75-150 мм, товщиною 44 мм і більше, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	М3	0,002
37	Дошки підвіконні пластикові 250 мм [381,18 грн/т * 0,0032 т]	м	166,77

38	Дріт арматурний з низьковуглецевої сталі ВР-1. діаметр 3 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00024
39	Дріт сталевий низьковуглецевий легкий різного призначення. діаметр 1,1 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0013
40	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення, чорний, діаметр 3 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,01056
41	Дудки [679,24 грн/т * 0,00113 т]	кг	7,03847
42	Дюбелі 6 мм х 40 мм в наборах [271,64 грн./т * 0,00003 т]	шт	1664,4
43	Дюбеля 6х60мм	шт	385586
44	Дюбель для покрівлі	100шт	9544,0
45	Дюбель-шурупи з пластиковими дюбелями [150 [мм]	шт	33915
46	Еластична клейова суміш Ceresit CM 17 [472,72 грн/т* 0,00105 т)	кг	1981,2
47	Електроди діаметр 4 мм, марка 942 [314,82 гр/т * 1,141)	т	0,00603
48	Електроди діаметром 5 мм марка 942 [314,82 грн./т * 1,14+	т	0. 00297
49	Електроди, діаметр 6 мм. марка 942 [314,82 грн/л * 1,14 1	Т	0.00565
50	Емаль ПФ-115 [472,72 грн/т * 1,11	Т	0.00614
51	Жолоб ПВХ 100мм [349.07 грн/т * 0,0039 т)	М	297.0
52	Заглушка жолоба ПВХ діам. 100 ММ [756,44 грн/т* 0,0001 т)	ШТ	14,0
53	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевих настилу та різноманітних листових деталей [271.64 грн/т * 1,11 т)	Т	0.0025
54	Закріпки металеві [314,82 грн/т * 0,0011 т)	КГ	0,7875
55	Зливи віконні [340,70 грн/т* 0,00168 т]	М3	169,5495
56	Кисень технічний газоподібний [472,72 грн/т * 0,0124 т)	Л	5,2048
57	Клей PVC Glue [472,72 грн/т * 0,00094 т)	КГ	0.852
58	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 [472,72 грн/т * 0,00105 т]	КГ	2 275,0
59	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 [472,72 грн/т 0,00105 т)	КГ	130,0
60	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР (472,72 грн/т* 0,00105 т)	КГ	326,488
61	Кришка вентиляційна зі сталі оцинк. 800х400 мм [756,44 грн/т* 0,0012 т)	ШТ	28,0
62	Кронштейн жолоба з кріпленням [314,82 грн/т * 0,0002 т)	ШТ	183,0
63	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених [349,07 грн/т 0,0009 т]	КОМПЛЕК Т	68.31552
64	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм [314,82 грн/т* 0,00042 т)	ШТ	7,7698
65	Кутики штукатурні металеві Поцинковані перфоровані [472,72 грн/т * 0,00015 т)	М	555,0
66	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм [328,96 грн/т * 0,011 т)	М2	145,635
67	Листи профільовані покрівельні [369,42 грн/т * 0,0095 т)	М2	43.125
68	Мастика "Гермобутіл-С" [472,72 грн/т * 1,13 т)	Т	0,04802
69	Мастика бітумна [472.72 грн/т * 1,13 т)	Т	0.073

70	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1.0-2.0мм (481,30 грн/т*1,0т)	М2	2 720,04
71	Металоконструкції козирька [373.15 грн/т * 1,0 т)	т	1.9
72	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна [472.72 грн/т*0,00092 т]	л	24,93938
73	Муфта жолоба, діам. 100мм [756,44 грн/т * 0,0002 т)	шт	117,0
74	Оліфа комбінована К-2 [472,72 грн/т * 1,15 т)	т	0,00113
75	Оліфа натуральна [472,72 грн/т * 0,00115 т	кг	2.15148
76	Очіс льняний [349,07 грн/т * 1,16 т)	т	0,00233
77	Пісок кварцевий [306,05 грн/т * 1,0 т)	т	1,6
78	Пісок природний, рядовий [306,05 грн/т * 1,6 т)	м3	67,686
79	Панелі перекриття з/б марки ПК70.12-8 [299,30 грн/т * 2,65 т)	шт	4,0
80	Папір шліфувальний [679,24 грн/т * 0,00008 т]	м2	8,8777
81	Парапет зі сталі листової оцинкованої, ширина 500мм [275,38 грн/т * 0,0004 т)	м	88,0
82	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати [437,03 грн/т * 0,0983 т	м3	7.0737
83	Плитка тротуарна 300х300мм [487,20 грн/т 0,0196 т)	м2	700,8
84	Плитки для підлоги морозостійка для зовнішніх робіт 300х300мм [398,63 грн/т * 0,0351 т)	м2	16,32
85	Плитки керамічні для підлог [398,63 грн/т * 0,0351 т)	м2	357,0
86	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [314,82 грн/т * 1,12 т)	т	0.0138
87	Полімерні домішки до бетону [472,72 грн/т * 0,00105 т)	кг	3.776
88	Полімерцементна шпаклівка [472.72 грн/т * 0,00126 т)	кг	2.624
89	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74 [235,11 грн/т* 0,0085 т]	шт	80,0
90	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий марка 400 [397,05 грн/т * 1,01т)	т	0.1435
91	Прокат для армування з/б конструкцій круглий таперіодичного профілю, клас А- 11, діаметр 12 мм [275,38 грн/т * 1,0 Т)	т	0,006
92	Прокат кутовий	т	0,1065
93	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм [275.38 грн/т * 1,0 Т)	т	0,0405
94	Пропан-бутан технічний [472.72 грн/т 0,01856 Т)	м3	0,57663

	28/27		
95	Профілі [340,70 грн/т * 0,00233 т)	м	461,871
96	Профілі 60/27 [340,70 грн/т 0,00292 т)	м	635,246
97	Профіль фінішний до сайдингу 3,66мм [679.24 грн/т * 0,00106 т]	шт	235,0
98	Радіатори Коррадо 600x1000 тип 22 [349,07 грн/т * 0,03 т)	шт	69,0
99	Розетка утопленого типу [349,07 грн/т * 0,00006 т)	шт	5,0
100	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [341,90 грн/т * 2,2 т)	м3	486,789
101	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 [341,90 грн/т * 2,2 т)	м3	22,95
102	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [341,90 грн/т * 2,2 т)	м3	1,448
103	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 [341,90 грн/т * 2,2 т)	м3	1,8997
104	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 [341,90 грн/т * 2,2 т)	м3	0,0045
105	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6 [341,90 грн/т * 2,2 т)	м3	1,1865
106	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП- [481.30 грн/т * 0,00175 т]	м2	104,984
107	Рядно [472.72 грн/т* 0,0003 т]	м2	2,75
108	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками № 05 без покриття [275,38 грн/т 0,0011 т]	м2	2,772
109	Сайдинг фасадний	м2	290,85
110	Саморізи 3,5x9,5мм	шт	2312,129
111	Світильник накладний світлодіодний 600x600мм [349,07 грн/т 0.0013 т]	шт	24,0
112	Світильник фасадний світлодіодний [349,07 грн/т* 0,0013 т)	шт	4,0
113	Ceresit СТ 17 Грунтовка глибокопроникаюча [472,72 грн/т * 0,0011 т]	л	182,75841
114	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва [538,71 грн/т * 1,13 т)	т	0,0005
115	Сталь кутова 100x100мм [275.38 грн/т * 1,0 т)	т	4,733
116	Сталь штабова 40x4 мм (275,38 грн/т * 1,0 т)	т	0,129
117	Стрічка ізоляційна "Пара" [679,24 грн/т* 0,00116 т)	кг	0,084
118	Суміш піскоцементна [306,05 грн/т * 1,61)	м3	13,224
119	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [200]. крупність заповнювача більше 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	4,344
120	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300]. крупність заповнювача 10 мм і менше [341,90 грн/т * 2,4 т)	м3	1,6656

121	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350]. крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	5,075
122	Суміші бетонні готові важкі. клас бетону В3.5 [М50]. крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [341.90 грн/т * 2,4]	м3	0,51
123	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону 87,5 (М100). крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	40,68
124	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка 11-350 [481,30 грн/т* 0,0007 т)	м2	1,869
125	Труби водосточні ПВХ діам. 90 [756.44 грн/т * 0,00505 т]	м	92,0
126	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам.	м	60,0
127	Труби поліпропіленові PN 20 "СТАВІ" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм (вузли) [756,44 грн/т * 0,0003 т)	м	339,0
128	Труби полівінілхлоридні [349,07 грн/т * 1,1 т	т	0,00011
129	Труби проф. 30x20x2 мм [562.63 грн/т * 0,00139 т]	м	18,576
130	Труби проф. 50x30x2мм [562.63 грн/т * 0,0023 т]	м	26,832
131	Труби проф. 60x40x2мм [275,38 грн/т 0,00294]	м	18,576
132	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм [275,38 грн/т * 0,00239 т)	м	0,693
133	Фарба водоемульсійна з додаванням колору [472.72 грн/т * 0,00126]	кг	342,531
134	Фарби сухі для внутрішніх робіт [472.72 грн/т * 1.1 т]	т	0,00431
135	Хомут труби з кріпленням [314.82 грн/т * 0,0002 п)	шт	46,0
136	Хрестики для плитки [314,82 грн/т * 0,00003 г)	шт	1484,0
137	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм [271,64 грн/т * 1,12 т)	т	0,00861
138	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм [271,64 грн/т * 1,12 т)	т	0,00012
139	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т)	т	0,00361
140	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм 1314,82 грн/т * 1,12 т)	т	0,00009
141	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм [314,82 грн/т * 1,12 т)	т	0,00004
142	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 (284,57 грн/т * 3,75 г)	1000шт	5,415
143	Шайби тарільчасті [314,82 грн/т * 0,00006 т]	шт	9544,0
144	Шпаклівка клейова [472,72 грн/т * 1,2]	т	0,20943
145	Шпаклівка НР фініш [472,72 грн/т * 0,00101 т)	кг	393,66
146	Шпилька [349,07 грн/т 0,0004 г)	комплект	8,16
147	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм [314,82 грн/т * 1,12 т)	т	0,00018

148	Шуруп з напівкруглою мм, довжина 40 мм [314,82 грн/ 1.12)	т	0,00696
149	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня мм, довжина 100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0003
150	Шуруп з плоскою головкою 3,5x25 мм [314,82 грн/т 0,00002 т]	шт	6356,621
151	Шуруп з плоскою головкою 3,5x35 мм [314,82 грн/т * 1,12 т)	т	0,00019
152	Шуруп самонарізні [271,64 грн/т * 0,00002]	шт	577,155
153	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 [406,86 грн/т * 1,4]	м3	5,475
154	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300 [406,86 грн/т * 1,4 т]	м3	21,9
155	Щити опалубки, ширина 300- 750 мм, товщина 40 мм. [381,18 грн/т * 0,02 т)	м2	0,18

* або еквівалент. В разі наявності в технічній специфікації посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обґрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ.

Роботи мають виконуватись у відповідності до проектно-кошторисної документації, діючих в Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі виконання робіт, повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів та проектно-кошторисної документації.