

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місце знаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Пришибський ліцей Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області; 64223, Україна, Харківська обл., с. Пришиб, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 70/2; 25457717; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Капітальний ремонт системи опалення Пришибського ліцею Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: вул. Данилевського, 70/2, село Пришиб, Ізюмського району Харківської області (код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, UA-2025-05-20-009645-а.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 2 766 910,80 грн з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Зведеного кошторисного розрахунку та Експертного звіту (позитивного) від 02.12.2024 року № 271/24-ГАЛ.

Розмір бюджетного призначення: 2 766 910,80 UAH згідно з бюджетним призначенням.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Капітальний ремонт системи опалення Пришибського ліцею Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: вул. Данилевського, 70/2, село Пришиб, Ізюмського району, Харківської області 2410-150

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Капітальний ремонт системи опалення</u>		
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>		
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	113
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 80 мм	м	80,4
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	471,66

4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	25
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	м	200
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	м	286,2
7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90 мм	м	34,6
8	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 110 мм	м	33,6
9	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	75
<u>Розділ 2. Система опалення</u>			
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	564
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	238
12	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	268
13	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	166
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	300
15	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	48
16	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	6,6
17	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	16,2
18	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	443,326
19	Установлення опалювальних конвекторів	кВт	1
20	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4
21	Ізоляція трубопроводів трубками із сіпненого каучуку, поліетилену	м	732
22	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	12
23	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	12
24	Установлення панелей декоративних	шт	16
25	Перевезення сміття до 30 км	т	0,064
26	кошти на надання послуг з операцій захоронення будівельних відходів, утворених під час будівельних робіт на об'єкті будівництва з розрахунку 125,0 грн. (без ПДВ) за 1 м.куб . та 93,33 грн. (без ПДВ) за 1 тону.	т	0,064